



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
AMMOC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.			REFORMA AMMOC					-	128.576,48	
1.1.			DEMOLIÇÃO					-	5.825,24	
1.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	91,88	7,90	BDI 1	9,54	876,54	RA
1.1.2.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	162,48	17,10	BDI 1	20,65	3.355,21	RA
1.1.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	90,00	1,70	BDI 1	2,05	184,50	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	6,75	35,10	BDI 1	42,39	286,13	RA
1.1.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,00	5,90	BDI 1	7,12	42,72	RA
1.1.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	6,00	7,90	BDI 1	9,54	57,24	RA
1.1.7.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	20,00	0,35	BDI 1	0,42	8,40	RA
1.1.8.	SINAPI	72897	REMOÇÃO E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	50,00	16,80	BDI 1	20,29	1.014,50	RA
1.2.			PISO					-	21.463,33	
1.2.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTE COMERCIAL	M2	177,88	70,00	BDI 1	84,53	15.036,20	RA
1.2.2.	DEINFRA	40094	RODAPE PORCELANATO NO MESMO MODELO DO PISO	M	77,34	10,00	BDI 1	12,08	934,27	RA
1.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO TIPO VERDE LABRADOR, LARGURA 15 CM	M	1,00	60,00	BDI 1	72,46	72,46	RA
1.2.4.	DEINFRA	42849	LIXAMENTO DE PISOS DE MADEIRA	M2	166,27	7,00	BDI 1	8,45	1.404,98	RA
1.2.5.	DEINFRA	43869	SINTEKO SOBRE MADEIRA	M2	166,27	20,00	BDI 1	24,15	4.015,42	RA
1.3.			PAREDE E PORTA					-	27.955,82	
1.3.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA)	M2	181,14	67,20	BDI 1	81,15	14.699,51	RA
1.3.2.	SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS SOBRE PAREDE E FORRO EM GESSO E ACABAMENTOS NAS ESTRUTURAS EXISTENTES	M2	362,27	13,00	BDI 1	15,70	5.687,64	RA
1.3.3.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	11,19	30,00	BDI 1	36,23	405,41	RA
1.3.4.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM, INCLUSO ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA SUSTENTAÇÃO E PASSAGEM DE FIAÇÃO	M2	25,91	90,00	BDI 1	108,68	2.815,90	RA

RECURSO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
AMMOC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.3.5.	SINAPI-I	39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	16,00	225,00	BDI 1	271,71	4.347,36	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					-	14.244,49	
1.4.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO	UN	150,00	1,30	BDI 1	1,57	235,50	RA
1.4.2.	SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	836,30	1,00	BDI 1	1,21	1.011,92	RA
1.4.3.	SINAPI-I	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	200,30	1,70	BDI 1	2,05	410,62	RA
1.4.4.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	4,70	BDI 1	5,68	1.136,00	RA
1.4.5.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	6,30	BDI 1	7,61	22,83	RA
1.4.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE , PLACA, RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	20,80	BDI 1	25,12	452,16	RA
1.4.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE , PLACA, RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32,70	BDI 1	39,49	39,49	RA
1.4.8.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SUPORTE , PLACA, RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	21,90	BDI 1	26,45	1.110,90	RA
1.4.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE , PLACA, RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	32,80	BDI 1	39,61	594,15	RA
1.4.10.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SUPORTE , PLACA, RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	34,90	BDI 1	42,15	927,30	RA
1.4.11.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	23,60	BDI 1	28,50	684,00	RA
1.4.12.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	35,10	BDI 1	42,39	1.186,92	RA
1.4.13.	DEINFRA	40120	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14 - GE 100X50MM C/ TAMPAS	M	40,00	46,30	BDI 1	55,91	2.236,40	RA
1.4.14.	SINAPI-I	390	SUPORTE VERTICAL 70X96MM PARA ELETROCALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	30,00	7,40	BDI 1	8,94	268,20	RA
1.4.15.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	52,50	BDI 1	63,40	2.028,80	RA

RECURSO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
AMMOC

Apelido do Empreendimento
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.4.16.	SINAPI	88264	AJUSTE DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUSO MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS E ELÉTRICOS P/ REALOCAÇÃO DE MAQUINAS JÁ INSTALADAS AJUSTANDO POSIÇÃO EM RELAÇÃO AO NOVO LAYOUT	H	65,00	24,20	BDI 1	29,22	1.899,30	RA
1.5.			COZINHA					-	2.112,56	
1.5.1.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	4,00	53,40	BDI 1	64,49	257,96	RA
1.5.2.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	8,00	28,10	BDI 1	33,93	271,44	RA
1.5.3.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	450,00	BDI 1	543,42	543,42	RA
1.5.4.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA E PIA, POLIDO, TIPO VERDE LABRADOR, COM BARRADO DE 0,04M, E BORDA SUPERIOR DE 0,30M	M2	2,30	320,00	BDI 1	386,43	888,79	RA
1.5.5.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	125,00	BDI 1	150,95	150,95	RA
1.6.			BANHEIROS					-	8.509,13	
1.6.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) - PREENCHIMENTO PARA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	M2	2,70	45,40	BDI 1	54,83	148,04	RA
1.6.2.	SINAPI	89170	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS	M2	89,80	35,00	BDI 1	42,27	3.795,85	RA
1.6.3.	SINAPI	91795	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	1,00	39,40	BDI 1	47,58	47,58	RA
1.6.4.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	1,00	53,40	BDI 1	64,49	64,49	RA
1.6.5.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	28,10	BDI 1	33,93	339,30	RA

RECURSO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
AMMOC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.6.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	18,80	BDI 1	22,70	22,70	RA
1.6.7.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	468,70	BDI 1	566,00	566,00	RA
1.6.8.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO VERDE LABRADOR, 1,20 X 0,60M, COM BARRADO DE 10 CM, MÃO FRANCESA, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	380,00	BDI 1	458,89	917,78	RA
1.6.9.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	142,80	BDI 1	172,45	172,45	RA
1.6.10.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	123,60	BDI 1	149,26	447,78	RA
1.6.11.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	134,30	BDI 1	162,18	162,18	RA
1.6.12.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	143,20	BDI 1	172,93	345,86	RA
1.6.13.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,20	270,70	BDI 1	326,90	392,28	RA
1.6.14.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	280,00	BDI 1	338,13	338,13	RA
1.6.15.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, TIPO VERDE LABRADOR	M2	0,15	320,00	BDI 1	386,43	57,96	RA
1.6.16.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	19,40	BDI 1	23,43	23,43	RA
1.6.17.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	276,30	BDI 1	333,66	667,32	RA
1.7.			PINTURA					-	43.132,71	
1.7.1.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - REPARO PARA PINTURA	M2	20,00	22,30	BDI 1	26,93	538,60	RA
1.7.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	464,42	1,20	BDI 1	1,45	673,41	RA

RECURSO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
AMMOC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.7.3.	AMMOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	577,05	5,80	BDI 1	7,00	4.039,35	RA
1.7.4.	AMMOC	96	LIXA E MASSA LÁTEX PARA PAREDES, UMA DEMÃO	M2	577,05	2,30	BDI 1	2,78	1.604,20	RA
1.7.5.	AMMOC	97	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	1.473,93	4,60	BDI 1	5,55	8.180,31	RA
1.7.6.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	486,40	17,00	BDI 1	20,53	9.985,79	RA
1.7.7.	AMMOC	98	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	382,48	6,00	BDI 1	7,25	2.772,98	RA
1.7.8.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	126,22	17,00	BDI 1	20,53	2.591,30	RA
1.7.9.	SINAPI	74066/2	RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM UMIDADE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA	M2	30,00	59,40	BDI 1	71,73	2.151,90	RA
1.7.10.	SINAPI	72124	IMPERMEABILIZACAO DE ABERTURAS COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME	DM3	2,00	75,10	BDI 1	90,69	181,38	RA
1.7.11.	SINAPI	84660	RECUPERAÇÃO DE JANELAS COM MASSA E LIXAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	-	201,88	6,00	BDI 1	7,25	1.463,63	RA
1.7.12.	AMMOC	99	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	201,88	16,50	BDI 1	19,93	4.023,47	RA
1.7.13.	AMMOC	100	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - SOMENTE MATERIAL	M2	201,88	5,50	BDI 1	6,64	1.340,48	RA
1.7.14.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	M2	8,40	13,40	BDI 1	16,18	135,91	RA
1.7.15.	Cotação	55 AMMOC	PLACA AMMOC EM ACM COM RELEVO E ILUMINAÇÃO LED (CORES DE ACORDO COM A MARCA)	UN	1,00	3.450,00	0,00%	3.450,00	3.450,00	RA
1.8.			COBERTURA					-	1.838,08	
1.8.1.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPAS	UN	2,00	230,00	BDI 1	277,75	555,50	RA
1.8.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,00	35,10	BDI 1	42,39	127,17	RA
1.8.3.	SINAPI	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM)	M2	3,00	66,20	BDI 1	79,94	239,82	RA
1.8.4.	SINAPI	89048	SERVIÇO DE ACABAMENTO PARA PINTURA EM PAREDE REMOVIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'AGUA	M2	3,00	21,90	BDI 1	26,45	79,35	RA
1.8.5.	SINAPI	94207	REPARO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	26,33	26,30	BDI 1	31,76	836,24	RA
1.9.			MURO E BANCADA					-	2.298,30	

RECURSO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
AMMOC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	PROJETO Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	MUNICÍPIO / UF Joaçaba/SC	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	-----------------------------	--	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense									128.576,48	
1.9.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO APARENTE (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,20	50,00	BDI 1	60,38	72,46	RA
1.9.2.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO VERDE LABRADOR, COM BARRADO DE 4 CM	M2	2,05	320,00	BDI 1	386,43	792,18	RA
1.9.3.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA NA PARTE FRONTAL, POLIDO, TIPO VERDE LABRADOR	M2	3,71	320,00	BDI 1	386,43	1.433,66	RA
1.10.			GARAGEM					-	1.196,82	
1.10.1.	SINAPI	92544	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM SUSBTITUIÇÃO DE MADEIRAS NECESSÁRIAS	M2	64,75	15,00	BDI 1	18,11	1.172,62	RA
1.10.2.	SINAPI-I	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA REPARO DE COBERTURA	-	20,00	1,00	BDI 1	1,21	24,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Joaçaba/SC
Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ BRITO DOTTI
CREA/CAU: 162.237-5
ART/RRT: 0

RECURSO

←