

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMMOC	<b>Apelido do Empreendimento</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> JOAÇABA/SC
			<b>BDI 1</b> 22,40%
			<b>BDI 2</b> 22,40%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC</b>									<b>104.206,17</b>	
1.			<b>ENTRADA DE ENERGIA COLETIVA EM BAIXA TENSÃO - AMMOC</b>						<b>-</b>	
1.1.			<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>						<b>-</b>	<b>61.764,27</b>
1.1.0.1.	SINAPI-I	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	4,00	17,30	BDI 1	21,18	84,72	RA
1.1.0.2.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	50,60	BDI 1	61,93	61,93	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	1102	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	UN	1,00	32,65	BDI 1	39,96	39,96	RA
1.1.0.4.	SINAPI-I	7694	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DN 3"	M	7,00	160,00	BDI 1	195,84	1.370,88	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	38,50	BDI 1	47,12	47,12	RA
1.1.0.6.	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	47,00	BDI 1	57,53	115,06	RA
1.1.0.7.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	3,10	BDI 1	3,79	3,79	RA
1.1.0.8.	SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	8,00	BDI 1	9,79	29,37	RA
1.1.0.9.	SINAPI-I	39181	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	5,65	BDI 1	6,92	6,92	RA
1.1.0.10.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1,50	11,00	BDI 1	13,46	20,19	RA
1.1.0.11.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,50	23,00	BDI 1	28,15	126,68	RA
1.1.0.12.	SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,90	BDI 1	1,10	1,10	RA
1.1.0.13.	SINAPI-I	39179	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,75	BDI 1	4,59	13,77	RA
1.1.0.14.	SINAPI-I	2642	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	3,00	16,00	BDI 1	19,58	58,74	RA
1.1.0.15.	SINAPI-I	5053	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	1.050,00	BDI 1	1.285,20	1.285,20	RA
1.1.0.16.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	550,00	BDI 1	673,20	673,20	RA
1.1.0.17.	DEINFRA	43375	TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC 90X70CM	UN	5,00	900,00	BDI 1	1.101,60	5.508,00	RA
1.1.0.18.	SINAPI-I	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	5,00	6,00	BDI 1	7,34	36,70	RA
1.1.0.19.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	15,00	34,00	BDI 1	41,62	624,30	RA
1.1.0.20.	SINAPI-I	3380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	5,00	62,00	BDI 1	75,89	379,45	RA
1.1.0.21.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00	68,00	BDI 1	83,23	3.495,66	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0 AMMOC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> JOAÇABA/SC
			<b>BDI 1</b> 22,40%
			<b>BDI 2</b> 22,40%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC</b>									<b>104.206,17</b>	
1.1.0.22.	COTAÇÃO	129 AMMOC	QUADRO DE MEDIÇÃO COLETIVA PADRÃO CELESC ESPECIAL EM ALUMÍNIO, BRANCO; DIMENSÃO CONF. PROJETO; CHAPA DE ALUMÍNIO 1,5MM, PINTURA NA COR BRANCA; COLUNAS DE 31CM PARA MEDIDORES IGUAIS A 50A E 63A, COLUNAS DE 40CM PARA MEDIDOR DE 80A E PORTA DISJUNTOR GERAL 50CM; BARRAMENTO F N EM COBRE PINTADO, MÍN. 20X3MM, BEP MÍN. 25X5MM, INCLUSO PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	UN	1,00	3.580,00	BDI 1	4.381,92	4.381,92	RA
1.1.0.23.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM DEITADO) PARA EXECUÇÃO DE MURETA DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC	M2	6,46	135,00	BDI 1	165,24	1.067,45	RA
1.1.0.24.	SINAPI	89048	SERVIÇO DE ACABAMENTO PARA PINTURA EM MURETA DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC	M2	9,88	29,00	BDI 1	35,50	350,74	RA
1.1.0.25.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	148,00	BDI 1	181,15	362,30	RA
1.1.0.26.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	90,00	BDI 1	110,16	110,16	RA
1.1.0.27.	SINAPI-I	2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00	250,00	BDI 1	306,00	306,00	RA
1.1.0.28.	SINAPI-I	39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	3,00	155,00	BDI 1	189,72	569,16	RA
1.1.0.29.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,00	BDI 1	91,80	91,80	RA
1.1.0.30.	SINAPI-I	1577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	42,00	2,50	BDI 1	3,06	128,52	RA
1.1.0.31.	SINAPI-I	1579	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10	UN	8,00	5,45	BDI 1	6,67	53,36	RA
1.1.0.32.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	9,80	BDI 1	12,00	24,00	RA
1.1.0.33.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	36,00	BDI 1	44,06	28.639,00	RA
1.1.0.34.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	16,00	BDI 1	19,58	3.916,00	RA
1.1.0.35.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00	275,00	BDI 1	336,60	1.683,00	RA
1.1.0.36.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	160,00	12,50	BDI 1	15,30	2.448,00	RA
1.1.0.37.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,22	70,00	BDI 1	85,68	1.475,41	RA
1.1.0.38.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,78	40,00	BDI 1	48,96	674,67	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMMOC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> JOAÇABA/SC
			<b>BDI 1</b> 22,40%
			<b>BDI 2</b> 22,40%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC</b>									<b>104.206,17</b>	
1.1.0.39.	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	24,60	36,00	BDI 1	44,06	1.083,88	RA
1.1.0.40.	AMMOC	260	RELOCAÇÃO EM CERCA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS EM ALUMINIO, UTILIZANDO VIDRO EXISTENTE, PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	340,00	BDI 1	416,16	416,16	RA
<b>1.2.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>1.446,49</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	376,65	BDI 1	461,02	922,04	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,45	49,11	BDI 1	60,11	27,05	RA
1.2.0.3.	SINAPI	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2	3,00	104,66	BDI 1	128,10	384,30	RA
1.2.0.4.	SINAPI	89048	SERVIÇO DE ACABAMENTO PARA PINTURA EM PAREDE REMOVIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	M2	3,00	30,80	BDI 1	37,70	113,10	RA
<b>1.3.</b>			<b>PORTÃO DE ACESSO</b>					-	<b>6.464,62</b>	
1.3.0.1.	AMMOC	259	PORTÃO DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO - INCLUSO RASGO, CHUMBAMENTO E TRILHOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,13	605,85	BDI 1	741,56	5.287,32	RA
1.3.0.2.	COTAÇÃO	91 AMMOC	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA PORTÃO - 1/2 CV - 220V	UN	1,00	853,80	BDI 1	1.045,05	1.045,05	RA
1.3.0.3.	AMMOC	83	MURETA PARA CANTEIRO H:10CM, INCLUSO, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA	M	5,00	21,61	BDI 1	26,45	132,25	RA
<b>1.4.</b>			<b>REFORMA ESCADARIA</b>					-	<b>22.916,76</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,85	10,58	BDI 1	12,95	503,11	RA
1.4.0.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,89	4,11	BDI 1	5,03	19,57	RA
1.4.0.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 01/2020	M3	38,85	5,26	BDI 1	6,44	250,19	RA
1.4.0.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	42,74	101,00	BDI 1	123,62	5.283,52	RA
1.4.0.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	41,50	11,43	BDI 1	13,99	580,59	RA
1.4.0.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,85	85,56	BDI 1	104,73	193,75	RA
1.4.0.7.	COTAÇÃO	74 AMMOC	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	14,70	750,00	BDI 1	918,00	13.494,60	RA
1.4.0.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	134,55	2,07	BDI 1	2,53	340,41	RA
1.4.0.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,55	13,67	BDI 1	16,73	2.251,02	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMMOC	<b>Apelido do Empreendimento</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC						
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> JOAÇABA/SC	<b>BDI 1</b> 22,40%	<b>BDI 2</b> 22,40%	<b>BDI 3</b> 0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA- AMMOC</b>									<b>104.206,17</b>	
1.5.			<b>REFORMA GARAGEM</b>					-	<b>11.614,03</b>	
1.5.1.			<b>REPARO PORTÕES</b>					-	<b>6.448,12</b>	
1.5.1.1.	COTAÇÃO	42 AMMOC	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO BASCULANTE - 1/2 CV - 220V- INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	3,00	630,00	BDI 1	771,12	2.313,36	RA
1.5.1.2.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,20	25,58	BDI 1	31,31	789,01	RA
1.5.1.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	25,20	8,46	BDI 1	10,36	261,07	RA
1.5.1.4.	SINAPI-I	21106	LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO PARA REVESTIMENTO DE PORTÃO EXISTENTE	KG	30,60	38,97	BDI 1	47,70	1.459,62	RA
1.5.1.5.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	18,89	BDI 1	23,12	462,40	RA
1.5.1.6.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	24,38	BDI 1	29,84	596,80	RA
1.5.1.7.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	154,10	BDI 1	188,62	565,86	RA
1.5.2.			<b>PINTURA PAREDES E PISO</b>					-	<b>5.165,91</b>	
1.5.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	122,70	1,67	BDI 1	2,04	250,31	RA
1.5.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	62,70	2,07	BDI 1	2,53	158,63	RA
1.5.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,70	13,67	BDI 1	16,73	1.048,97	RA
1.5.2.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	60,00	50,49	BDI 1	61,80	3.708,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOAÇABA/SC  
**Local**  
sexta-feira, 5 de novembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SUELLEN KARINE CERVELIN  
**CREA/CAU:** 166933-0  
**ART/RRT:** 8025290-2

RECURSO  
↓